

2025年中央财政成品油
价格调整对渔业发展补
助资金-池塘工程化设施
渔业项目

工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目总价表

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	独立费用	合计	占一至六项投资比例（%）
I	工程部分投资					
	第一部分 建筑工程					
一	168池塘建设					
二	净化池					
三	循环水系统建设					
四	其他工程					
	第二部分 机电设备及安装工程					
一	循环水系统					
二	电气控制系统					
三	增氧系统					
四	其他设备					
五	标志牌					
	第三部分 金属结构设备及安装工程					
	第四部分 输水管线设备及安装工程					
	第五部分 施工临时工程					
一	安全生产费用					
	第六部分 独立费用					
	一至六部分投资合计					
	基本预备费					
	静态投资					

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
一	168池塘建设	座	9			
(一)	168池塘土方开挖	m3	1187.028			
1)	土方开挖	m3	1187.028			
(二)	168池塘土方回填压实	m3	1187.028			
1)	土方回填压实	m3	1187.028			
(三)	场区内取土回填压实	m3	16243.5055			
1)	土方回填压实	m3	16243.5055			
(四)	土工膜压膜沟	项	9			
1	单个价格					
1)	土方开挖	m3	6.95196			
2)	压膜沟碎石回填	m3	6.95196			
(五)	HDPE防渗膜及土工布铺设	项	9			
1	单个价格					
1)	250g/m²HDPE防渗膜铺设	m2	916			
2)	土工布250g/m²铺设	m2	916			
(六)	De200排污管道	项	9			
1	单个价格					
1.1	土方开挖	m3	10.875			
1.2	土方回填	m3	10.4668			
1.3	De200 PE管	m	13			
1.4	PE90° 弯头 De200	个	1			
1.5	PE变径三通 300*300*200	个	1			
1.6	拦鱼栅，含砼基础	个	1			
1)	土方开挖	m3	0.5			
2)	土方回填	m3	0.425			
3)	C25砼基础	m3	0.075			
4)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	0.6			
5)	拦鱼栅（不锈钢材质）	个	1			
(七)	De300排污管道井	项	9			
1	单个价格					
1)	土方开挖	m3	7			
2)	土方回填	m3	6.50545			

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
3)	De300 PE管	m	7			
4)	PE变径三通 300*300*200	个	1			
5)	C25砼基础	m3	0.075			
6)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	0.6			
(八)	圆拱形保温大棚（直径26.5m）	项	9			
1	单个价格					
1.1	基础	项	1			
1.1.1	土方开挖回填	项	1			
1)	土方开挖	m3	0.15125			
2)	土方回填	m3	0.09			
1.1.2	基础预埋件（150*150*8）	t	0.005053			
1.1.3	C25混凝土基础	m3	0.06125			
1.1.4	普通标准钢模板制作及安拆	m2	0.7			
1.2	钢结构大棚制作及安装（包含大棚塑料门）	项	1			
1)	拱杆双（规格：120*50*2.75*20m，折弯+打孔，工厂加工非标成品件）	架	38			
2)	纵梁（规格：120*50*2.75*6m，打孔，工厂加工非标成品件）	根	65			
3)	斜撑（规格：48*2.5*3m，工厂加工非标成品件）	根	38			
4)	方夹箍（规格：50*50*2.5，工厂加工非标成品件）	个	38			
5)	方夹箍（规格：40*40*2.5，工厂加工非标成品件）	个	76			
6)	紧线器（规格：M12）	个	19			
7)	飞机（工厂加工非标成品件）	个	38			
8)	顶梁滚筒（工厂加工非标成品件）	个	1			
9)	拱架斜连接（520*2.75mm，工厂加工非标成品件）	个	2000			
10)	拱架直连接（120*2.0mm，工厂加工非标成品件）	个	276			

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
11)	大棚塑料门（25*2.0*6m热镀锌钢管焊接，2m*2m推拉门）	座	1			
1.3	po膜	项	1			
1)	精品15S po膜	m2	771.8893			
2)	薄膜固定卡槽、卡簧	项	1			
二	净化池	座	3			
(一)	土方开挖	m3	8920			
(二)	土方回填压实	m3	8920			
(三)	土工布铺设	项	1			
1)	土工布250g/m²铺设	m2	6842.47			
(四)	土工膜压膜沟	项	1			
1)	土方开挖	m3	117.9			
2)	压膜沟碎石回填	m3	117.9			
三	循环水系统建设	项	1			
(一)	竖流集污器	套	9			
1	竖流集污器基础	项	9			
1.1	单个价格					
1)	土方开挖	m3	31.36			
2)	土方回填	m3	10.2			
3)	多余土方回填压实	m3	21.16			
4)	砼基础	m3	2.645			
5)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	4.6			
2	竖流集污器	套	9			
(二)	De160PE排污管道	m	278			
1)	管沟开挖	m3	140.39			
2)	管沟回填	m3	107.59			
3)	余方弃置	m3	5.56			
4)	回填粗砂	m3	27.36			
5)	地埋PE管（De160PE）铺设	m	278			
6)	配套管件购置及安装	项	1			
7)	DN150电动球阀	个	9			
(三)	De300PE排清水管道	m	259			
1	每米价格					

建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1)	管沟开挖	m3	0.88			
2)	管沟回填	m3	0.69			
3)	余方弃置	m3	0.07			
4)	回填粗砂	m3	0.12			
5)	地埋PE管（De300PE）铺设	m	1			
6)	配套管件购置及安装	项	1			
(四)	De110PE循环水管道	m	128			
1	每米价格					
1)	管沟开挖	m3	0.89			
2)	管沟回填	m3	0.79			
3)	余方弃置		0.01			
4)	回填粗砂	m3	0.09			
5)	地埋PE管（De110PE）铺设	m	1			
6)	配套管件购置及安装	项	1			
(五)	De110PE补水管道	m	477			
1	每米价格					
1)	管沟开挖	m3	0.89			
2)	管沟回填	m3	0.79			
3)	余方弃置		0.01			
4)	回填粗砂	m3	0.09			
5)	地埋PE管（De110PE）铺设	m	1			
6)	配套管件购置及安装	项	1			
(六)	预埋DN500钢筋混凝土管	m	17			
1	单米价格					
1)	土方开挖	m3	1.85			
2)	土方回填	m3	1.05			
3)	余方弃置	m3	0.8			
4)	C25混凝土管基	m3	0.15			
5)	C25混凝土套环	m3	0.21			
6)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	1.28			
7)	水泥砂浆填缝	m2	0.01			
8)	DN500混凝土管	m	1			
(七)	三格化粪池	套	3			

建筑工程工程量清单

[illegible]

机电设备及安装工程工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程							
一	循环水系统							
1)	箱式微滤机（单台处理量：50t/h）	台	9					
2)	进水泵（功率：300W，流量：50m3/h，扬程：5m。每台配套15米长进水管道）	台	9					
二	电气控制系统							
1)	智能电气控制系统（电线电缆、智能控制柜、电气开关等）	项	1					
三	增氧系统							
1)	水车式增氧机（功率：1.5kw，含线材）	台	18					
2)	罗茨风机（功率：3KW，含配套管路管件安装）	台	3					
3)	纳米曝气盘（1个净化池布置40套，1个三格化粪池布置3个。材质，抗菌纳米管。外径50厘米，含底座高度30厘米，通气量：3.0-3.3立方米/小时。）	套	129					
4)	液氧罐（包含：液氧罐（型号：CFL-10/0.8（B）PS）1台、空温式汽化器、单路调压阀组、气路管路管件、阀门等购置与安装，含基础）	套	1					
5)	陶瓷曝气盘（1个168池配套3个，尺寸：长310mm，宽65mm，厚度10mm，包含：进气管道等购置与安装）	套	27					
四	其他设备							

机电设备及安装工程工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1)	投料机（容量：80公斤，功率：150w，电压：220V，外壳材质：塑料）	台	9					
2)	便携式多参数水质检测仪（型号：HT-S3206，检测指标：pH、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、总碱度、硫化氢、盐度、磷酸盐、总硬度、水温、余氯、锌、铜、总铁、六价铬）	台	1					
3)	药残监测设备（包含：单通道移液器（100-1000ul）1把，离心机（50ml）1台，水浴锅1台，涡旋仪器1把，天平1个，多功能离心管架1个，离心管（15ml）1包，离心管（50ml）1包，离心管（1.5ml）1包，吸头（1ml）1包）	套	1					
4)	药残检测卡（包含：孔雀石绿快速检测卡（10T）2盒，磺胺类药物快速检测卡（10T）2盒，氯霉素快速检测卡（10T）2盒，呋喃西林代谢物快速检测卡（10T）2盒，呋喃唑酮代谢物快速检测卡（10T）2盒，氟喹诺酮类快速检测卡（10T）2盒，环丙沙星/恩诺沙星快速检测卡（10T）2盒，氧氟沙星药物快速检测卡（10T）2盒）	套	1					
五	标志牌							

